

## RECUPERAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, SÍTIO FAUSTINO

MODALIDADE: REFORMA

FASE: ÚNICA

LOCAL: JATI-CE/ SÍTIO FAUSTINO

DATA : ABRIL/2021

REVISÃO: ABRIL/2021

BDI: 30,42%

BASE: SINAPI FEVEREIRO/2021 - SEINFRA 027

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO (R\$)		CUSTO TOTAL	PREÇO TOTAL
						SEM BDI	COM BDI		
<b>1.0</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					<b>6.920,24</b>	<b>9.025,14</b>
1.1	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M³	6,00	R\$ 58,46	R\$ 76,24	R\$ 350,76	R\$ 457,44
1.2	SEINFRA	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M²	4,00	R\$ 25,29	R\$ 32,98	R\$ 101,16	R\$ 131,92
1.3	SINAPI	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M²	42,84	R\$ 2,48	R\$ 3,23	R\$ 106,24	R\$ 138,37
1.4	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M³	0,41	R\$ 38,54	R\$ 50,26	R\$ 15,80	R\$ 20,61
1.5	SINAPI	95957	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M³	2,36	R\$ 2.689,10	R\$ 3.507,12	R\$ 6.346,28	R\$ 8.276,80
<b>2.0</b>			<b>REVESTIMENTO</b>					<b>R\$ 8.263,34</b>	<b>R\$ 10.776,45</b>
2.1	SINAPI	87477	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M²	42,43	R\$ 45,90	R\$ 59,86	R\$ 1.947,54	R\$ 2.539,86
2.2	SINAPI	98679	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M²	27,33	R\$ 27,51	R\$ 35,88	R\$ 751,85	R\$ 980,60
2.3	SINAPI	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M²	133,1	R\$ 3,66	R\$ 4,77	R\$ 487,15	R\$ 634,89
2.4	SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	133,1	R\$ 27,42	R\$ 35,76	R\$ 3.649,60	R\$ 4.759,66
2.5	SINAPI	87692	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_06/2014	M2	16	R\$ 40,98	R\$ 53,45	R\$ 655,68	R\$ 855,20
2.6	SINAPI	87250	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M2	16	R\$ 48,22	R\$ 62,89	R\$ 771,52	R\$ 1.006,24
<b>3.0</b>			<b>COBERTURA</b>					<b>R\$ 3.922,44</b>	<b>R\$ 5.115,07</b>
3.1	SINAPI	100328	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M²	128,44	R\$ 10,86	R\$ 14,16	R\$ 1.394,86	R\$ 1.818,71
3.2	SINAPI	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M²	20,47	R\$ 49,39	R\$ 64,41	R\$ 1.011,01	R\$ 1.318,47
3.3	SINAPI	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M²	20,47	R\$ 38,75	R\$ 50,54	R\$ 793,21	R\$ 1.034,55
3.4	SINAPI	96109	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P	M²	22,02	R\$ 32,85	R\$ 42,84	R\$ 723,36	R\$ 943,34
<b>4.0</b>			<b>PINTURA</b>					<b>R\$ 7.934,08</b>	<b>R\$ 10.348,60</b>
4.1	SINAPI	88483	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M²	510,28	R\$ 2,45	R\$ 3,20	R\$ 1.250,19	R\$ 1.632,90
4.2	SINAPI	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF_06/2014	M²	510,28	R\$ 11,68	R\$ 15,23	R\$ 5.960,07	R\$ 7.771,56
4.3	SEINFRA	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M²	32,40	R\$ 22,34	R\$ 29,14	R\$ 723,82	R\$ 944,14
<b>5.0</b>			<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>					<b>R\$ 1.386,41</b>	<b>R\$ 1.808,18</b>
5.1	SINAPI	97611	LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	8,00	R\$ 18,73	R\$ 24,43	R\$ 149,84	R\$ 195,44
5.2	SINAPI	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	15,00	R\$ 27,19	R\$ 35,46	R\$ 407,85	R\$ 531,90

## RECUPERAÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS, SÍTIO FAUSTINO

MODALIDADE: REFORMA

FASE: ÚNICA

LOCAL: JATI-CE/ SÍTIO FAUSTINO

DATA : ABRIL/2021

REVISÃO: ABRIL2022

BDI: 30,42%

BASE: SINAPI FEVEREIRO/2021 - SEINFRA 027

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO (R\$)		CUSTO TOTAL	PREÇO TOTAL
						SEM BDI	COM BDI		
		93141	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	6,00	R\$ 138,12	R\$ 180,14	R\$ 828,72	R\$ 1.080,84
<b>6.0</b>			<b>INSTALAÇÕES HIDRAULICA</b>					<b>R\$ 2.442,24</b>	<b>R\$ 3.185,15</b>
6.1	SINAPI	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	2,00	R\$ 32,92	R\$ 42,93	R\$ 65,84	R\$ 85,86
6.2	SINAPI	86941	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	R\$ 593,77	R\$ 774,39	R\$ 1.781,31	R\$ 2.323,17
6.3	SEINFRA	C3017	PIA DE AÇO INOX (1.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	UN	1,00	R\$ 595,09	R\$ 776,12	R\$ 595,09	R\$ 776,12
<b>7.0</b>			<b>ESQUADRIAS</b>					<b>R\$ 3.489,68</b>	<b>R\$ 4.551,16</b>
7.1	SINAPI	90822	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_13	UN	1,00	R\$ 288,34	R\$ 376,05	R\$ 288,34	R\$ 376,05
7.2	SEINFRA	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	8,00	R\$ 129,60	R\$ 169,02	R\$ 1.036,80	R\$ 1.352,16
7.3	SINAPI	100665	JANELA DE MADEIRA - CEDRINHO/ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 GUILHOTINAS PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M²	1,92	R\$ 372,05	R\$ 485,23	R\$ 714,34	R\$ 931,64
7.4	SEINFRA	C1937	PLACA PADRÃO DE OBRA	M²	8,00	R\$ 154,65	R\$ 201,69	R\$ 1.237,20	R\$ 1.613,52
7.5	SINAPI	99855	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P	M	2,20	R\$ 96,82	R\$ 126,27	R\$ 213,00	R\$ 277,79
<b>VALOR R\$</b>								<b>R\$ 34.358,43</b>	<b>R\$ 44.809,75</b>