

RECUPERAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, CICERO PEREIRA - SEDE

MODALIDADE: REFORMA

FASE: ÚNICA

LOCAL: JATI - CE/SEDE

DATA : ABRIL/2021

REVISÃO: ABRIL/2022

BDI: 30,42%

BASE: SINAPI FEVEREIRO/2021 - SEINFRA 027

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO (R\$)		CUSTO TOTAL	PREÇO TOTAL
						SEM BDI	COM BDI		
1.0			REVESTIMENTO					R\$ 4.876,38	R\$ 6.358,47
1.1	SINAPI	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M²	145	R\$ 2,48	R\$ 3,23	R\$ 359,60	R\$ 468,35
1.2	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M³	0,24	R\$ 42,41	R\$ 55,31	R\$ 10,18	R\$ 13,27
1.3	SINAPI	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M²	145	R\$ 3,66	R\$ 4,77	R\$ 530,70	R\$ 691,65
1.4	SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	145	R\$ 27,42	R\$ 35,76	R\$ 3.975,90	R\$ 5.185,20
2.0			COBERTURA					R\$ 17.603,32	R\$ 22.957,23
2.1	SINAPI	100328	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_07/2019	M²	293,84	R\$ 10,86	R\$ 14,16	R\$ 3.191,10	R\$ 4.160,77
2.2	SINAPI	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M²	158,62	R\$ 38,75	R\$ 50,54	R\$ 6.146,53	R\$ 8.016,65
2.3	SINAPI	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M²	158,62	R\$ 49,39	R\$ 64,41	R\$ 7.834,24	R\$ 10.216,71
2.4	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	158,62	R\$ 2,72	R\$ 3,55	R\$ 431,45	R\$ 563,10
3.0			PINTURA					R\$ 31.888,06	R\$ 41.586,22
3.1	SINAPI	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	M²	529,6	R\$ 2,28	R\$ 2,97	R\$ 1.207,49	R\$ 1.572,91
3.2	SINAPI	88483	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M²	1.283,00	R\$ 2,45	R\$ 3,20	R\$ 3.143,35	R\$ 4.105,60
3.3	SINAPI	88486	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	272,55	R\$ 12,77	R\$ 16,65	R\$ 3.480,46	R\$ 4.537,96
3.4	SINAPI	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF_06/2014	M²	1812,60	R\$ 11,68	R\$ 15,23	R\$ 21.171,17	R\$ 27.605,90
3.5	SEINFRA	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M²	116,70	R\$ 22,34	R\$ 29,14	R\$ 2.607,08	R\$ 3.400,64
3.6	SEINFRA	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M²	8,75	R\$ 31,83	R\$ 41,51	R\$ 278,51	R\$ 363,21
4.0			INSTALAÇÕES ELÉTRICA					R\$ 1.976,36	R\$ 2.577,62
4.1	SINAPI	97611	LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	28,00	R\$ 18,73	R\$ 24,43	R\$ 524,44	R\$ 684,04
4.2	SINAPI	93141	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	5,00	R\$ 138,12	R\$ 180,14	R\$ 690,60	R\$ 900,70
4.3	SINAPI	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	28,00	R\$ 27,19	R\$ 35,46	R\$ 761,32	R\$ 992,88
5.0			INSTALAÇÕES HIDRAULICA					R\$ 131,68	R\$ 171,72
5.1	SINAPI	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	4,00	R\$ 32,92	R\$ 42,93	R\$ 131,68	R\$ 171,72
6.0			ESQUADRIAS					R\$ 3.759,72	R\$ 4.903,41
6.1	SINAPI	100702	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSIVE VIDROLISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	M³	2,52	R\$ 484,07	R\$ 631,32	R\$ 1.219,86	R\$ 1.590,93
6.2	SINAPI	90822	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_13	UN	1,00	R\$ 288,34	R\$ 376,05	R\$ 288,34	R\$ 376,05
6.3	SINAPI	91307	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	6,00	R\$ 69,84	R\$ 91,09	R\$ 419,04	R\$ 546,54
6.4	SINAPI	100665	JANELA DE MADEIRA - CEDRINHO/ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 GUILHOTINAS PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M²	1,60	R\$ 372,05	R\$ 485,23	R\$ 595,28	R\$ 776,37
6.5	SEINFRA	C1937	PLACA PADRÃO DE OBRA	M²	8,00	R\$ 154,65	R\$ 201,69	R\$ 1.237,20	R\$ 1.613,52

RECUPERAÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS, CICERO PEREIRA - SEDE

MODALIDADE: REFORMA

FASE: ÚNICA

LOCAL: JATI - CE/SEDE

DATA : ABRIL/2021

REVISÃO: ABRIL/2022

BDI: 30,42%

BASE: SINAPI FEVEREIRO/2021 - SEINFRA 027

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO (R\$)		CUSTO TOTAL	PREÇO TOTAL
						SEM BDI	COM BDI		
VALOR R\$								R\$ 60.235,52	R\$ 78.554,67