

RECUPERAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS, MUNICÍPIO DE JATI - CE

E.E.F. JOAQUIM PEREIRA DA SILVA

MODALIDADE: REFORMA

FASE: ÚNICA

LOCAL: JATI-CE / SÍTIO BELEZA

DATA : JUNHO/2021

REVISÃO: JUNHO/2022

BDI: 30,42%

BASE: SINAPI ABRIL/2021 - SEINFRA 027

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO (R\$)		CUSTO TOTAL	PREÇO TOTAL
						SEM BDI	COM BDI		
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 10.872,51	R\$ 14.178,22
1.1	SEINFRA	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	MP	368,30	R\$ 25,29	R\$ 32,98	R\$ 9.314,31	R\$ 12.146,53
1.2	SINAPI	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	MP	109,82	R\$ 2,48	R\$ 3,23	R\$ 272,35	R\$ 354,72
1.3	SEINFRA	C1937	PLACA PADRÃO DE OBRA	MP	8	R\$ 154,65	R\$ 201,69	R\$ 1.237,20	R\$ 1.613,52
1.4	SEINFRA	C2206	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	MP	5	R\$ 9,73	R\$ 12,69	R\$ 48,65	R\$ 63,45
2.0			REVESTIMENTO					R\$ 3.133,93	R\$ 4.087,15
2.1	SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	MP	109,82	R\$ 27,42	R\$ 35,76	R\$ 3.011,26	R\$ 3.927,16
2.2	SEINFRA	C1856	PASTILHAS DE PORCELANA EM FAIXAS DE 5 A 14cm, C/ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA	MP	3	R\$ 40,89	R\$ 53,33	R\$ 122,67	R\$ 159,99
3.0			PINTURA					R\$ 42.356,98	R\$ 55.250,95
3.1	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	MP	2.196,42	R\$ 1,94	R\$ 2,53	R\$ 4.261,05	R\$ 5.556,94
3.2	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	MP	2.196,42	R\$ 13,86	R\$ 18,08	R\$ 30.442,38	R\$ 39.711,27
3.3	SEINFRA	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	MP	293,50	R\$ 22,34	R\$ 29,14	R\$ 6.556,79	R\$ 8.552,59
3.4	SEINFRA	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	MP	14,00	R\$ 41,17	R\$ 53,69	R\$ 576,38	R\$ 751,66
3.5	SINAPI	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	MP	40,75	R\$ 12,77	R\$ 16,65	R\$ 520,38	R\$ 678,49
4.0			TELHADO					R\$ 27.776,67	R\$ 36.221,06
4.1	SINAPI	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	MP	91,77	R\$ 56,72	R\$ 73,97	R\$ 5.205,19	R\$ 6.788,23
4.2	SINAPI	100328	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	MP	917,72	R\$ 10,96	R\$ 14,29	R\$ 10.058,21	R\$ 13.114,22
4.3	SINAPI	96109	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P M2 AS 24,96	MP	369,45	R\$ 33,87	R\$ 44,17	R\$ 12.513,27	R\$ 16.318,61
5.0			PISO					R\$ 22.557,90	R\$ 29.419,74
5.1	SINAPI	87308	ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	MP	22,90	R\$ 383,88	R\$ 500,66	R\$ 8.790,85	R\$ 11.465,11
5.2	SINAPI	101752	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020	MP	368,30	R\$ 37,38	R\$ 48,75	R\$ 13.767,05	R\$ 17.954,63
6.0			INSTALAÇÕES ELÉTRICA					R\$ 30.424,50	R\$ 39.679,51
6.1	SINAPI	97586	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	3,00	R\$ 117,71	R\$ 153,52	R\$ 353,13	R\$ 460,56
6.2	SINAPI	97615	LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T8 DE 16/18 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P	UN	20,00	R\$ 41,83	R\$ 54,55	R\$ 836,60	R\$ 1.091,00
6.3	SINAPI	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00	R\$ 27,32	R\$ 35,63	R\$ 163,92	R\$ 213,78
6.4	SINAPI	93141	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	8,00	R\$ 152,48	R\$ 198,86	R\$ 1.219,84	R\$ 1.590,88
6.3	SEINFRA	C4940	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 112,5 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO	UN	1,00	R\$ 27.851,01	R\$ 36.323,29	R\$ 27.851,01	R\$ 36.323,29
7.0			INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS					R\$ 825,64	R\$ 1.076,80
7.1	SINAPI	95472	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R\$ 825,64	R\$ 1.076,80	R\$ 825,64	R\$ 1.076,80
8.0			ESQUADRIAS					R\$ 697,63	R\$ 909,87
8.1	SINAPI	91307	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	6,00	R\$ 67,87	R\$ 88,52	R\$ 407,22	R\$ 531,12
8.2	SINAPI	90822	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	R\$ 290,41	R\$ 378,75	R\$ 290,41	R\$ 378,75

